

Informácia o pripravovanom projekte

Mestské zastupiteľstvo: 26.10.2020

Predkladá: Mgr. Ivan Benca
vedúci referátu pre projekty a investície

Názov projektu: Vodozadržné opatrenia v meste Prievidza

Celkový rozpočet projektu: 330 306,41 €

Mestský park: 247 767,47 €

Mierové námestie: 82 538,94 €

Celkové oprávnené výdavky: 282 538,94 €

Mestský park: 200 000 €

Mierové námestie: 82 538,94 €

Požadovaná výška NFP : 268 411,99 €

Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% - 14 126,95 €

Neoprávnené výdavky: 47 767,47 €

1. opatrenie: Mestský park

2. opatrenie: Mierové námestie

Mestský park

Celková plocha riešeného územia : 3625,2 m²

Stavebná úprava komunikácií pre peších : 1356 m²

Odstránenie komunikácií pre peších – zatrávnenie : 1480 m²

Betónový poter – oprava mostíka : 21,2 m²

Kvetnatá lúka : 768 m²

Zámerom projektu je zrealizovanie vodozadržných opatrení v lokalite Mestský park v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich komunikácií pre peších v rámci Mestského parku. Pôvodné chodníky sú s asfaltovým krytom, ktorý tvorí nepriepustný povrch. Jednotlivé vetvy chodníkov sú v zlom technickom stave, sú zvlhčené, po daždi na nich stojí voda, miestami sú zaplavené blatom, sú prerastené trávou.

Riešené parkové chodníky budú stavebne upravené odstránením nepriepustného asfaltového krytu. Nový kryt chodníkov bude realizovaný z vodopriepustného betónu v šírke 2 m. Niektoré chodníky budú zrušené a nahradené zeleňou. Mestský park bude doplnený novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku.

Chodníky budú slúžiť pre účely prechádzok a voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov mesta v Mestskom parku. Na chodníkoch bude umožnený pohyb malej mechanizácie pre potreby údržby do celkovej hmotnosti 3,5t.

Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka a podlažia.

Mierové námestie

Celková plocha riešeného námestia	:	1429 m ²
Stavebná úprava komunikácií pre peších	:	308 m ²
Odstránenie spevnených plôch – zatrávenie, záhon	:	581 m ²
Rekultivácia zelene	:	540 m ²

Zámerom projektu je zrealizovanie vodozadržných opatrení v lokalite Mierové námestie v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich spevnených plôch v rámci námestia. Pôvodná plocha je tvorená kamennou dlažbou a dlažbou z betónu, ktorá tvorí nepriepustný povrch. Plocha námestia je v nevyhovujúcom technickom stave, je prerastená trávou, po daždi sa tvoria mláky.

Riešená plocha námestia bude stavebne upravená odstránením nepriepustného dlažbového krytu. Taktiež navrhujeme odstrániť nežiadúci porast ako sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť stromov bude presadená na iné miesto v rámci územia mesta. Nový kryt peších komunikácií v rámci námestia bude riešený ako mlatový chodník, ktorý bude tvoriť vodopriepustnú vrstvu. Značná časť plochy námestia bude zrušená a nahradená zatrávením. Uprostred riešených spevnených plôch sú navrhnuté kvetinové záhony. Riešená plocha bude doplnená novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek v určených častiach parku a výsadbe vzrastlých stromov.

Dažďové vody budú odvádzané do priepustných vrstiev skladby chodníka a podložia.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

informáciu o pripravenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom : „Vodozadržné opatrenia v meste Prievidza “ a možnosti čerpania finančných prostriedkov,

II. schvaľuje - neschvaľuje

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na projekt s názvom: „Vodozadržné opatrenia v meste Prievidza “,
- kofinancovanie projektu vo výške 14 130 € t .j. 5,0 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
- financovanie neoprávnených výdavkov projektu do výšky 47 767, 47 €.