



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Požiadavka

na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievidza
IČO: 318 442
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón : 046/5179601

E- mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Martina Kováčiková

Telefón : 046/5179605

E-mail : martina.kovacikova@prievidza.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „**Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza**“.

2.2 Miesto dodania: ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi.

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.

2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214210-5, 45260000-7.

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 68 850,00 € bez DPH.

3. Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad centrálnymi šatňami ZŠ vrátane zateplenia, výmeny okien a ležatej dažďovej kanalizácie.

Objekt centrálnych šatní ZŠ je oblúkového tvaru s polomerom 21,87m, jednopodlažný bez podpivničenia, prestrešený jednoplášťovou plochou strechou s centrálnym svetlíkom nad komunikačnými chodbami centrálnych šatní. Svetlík je zložený z oceľových a hliníkových profilov, ktoré sú vyplnené makrolónovým jednokomorovým profilom oblúkového tvaru.

Rekonštrukcie strešnej konštrukcie spočíva v zdemontovaní konštrukcie svetlíka a jej nahradenie novou strešnou konštrukciou, t.j. drevenou konštrukciou tvorenou drevenými krokvmi, ktoré sú kotvené do pomúrnic na tesársky spôsob. Medzi krokvy sa uloží tepelná izolácia - ťažká doska z kamennej vlny hr. 2x100mm, na krokvy sa upevní drevený záklop z OSB dosiek s následnými vrstvami strešnej konštrukcie, pod krokvy sa zavesí podhlád tvorení protipožiarnymi sadrokartónovými doskami.

Ostatná časť plochej strechy sa dodatočne zateplí tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS hrúbky 2x80mm, na ktorú sa uložia nové vrstvy strešnej konštrukcie.

Nová strešná krytina je navrhnutá z TPO fólie hr. 1,5mm.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Súčasťou rekonštrukcie strešnej konštrukcie je aj úprava vnútorných stien; demontáž jestvujúcej bleskozvodovej sústavy a montáž novej bleskozvodovej sústavy; montáž nového odkvapového systému, ktorý bude zaústený do novonavrhnutej ležatej kanalizácie cez lapač strešných splavenín.

Výmena okien – odstránia sa pôvodné okenné drevené výplne v obvodovom plášti (12ks) a nahradia sa novými plastovými výplňami otvorov s minimálne 5-komorovým bezolovnatým profilom a izolačným trojsklom.

Práce súvisiace s výmenou okien:

- ✓ demontáž pôvodných drevených výplní okenných otvorov vrátane vonkajšieho oplechovania parapetu a vnútorných parapetných dosiek
- ✓ dodávka a montáž nových plastových okien
- ✓ dodávka a montáž nových vonkajších parapetov z ťahaného eloxovaného hliníku
- ✓ dodávka a montáž vnútorných parapetov – laminátový DTD
- ✓ murárske a maliarske práce

Zateplenie obvodového plášťa – obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepl'ovacím systémom weber.therm exclusive (EPS + MW), sokel sa zateplí kontaktným zatepl'ovacím systémom weber.therm terranova (XPS), hrúbka tepelnej izolácie 120mm, povrchovú úpravu tvorí tenkovrstvová silikónová škrabaná omietka.

Ležatá dažďová kanalizácia rieši odvádzanie dažďovej vody z okrajovej časti strechy cez odkvapový systém do vnútroareálovej kanalizácie.

Okolo objektu centrálnych šatní sa vybuduje okapový chodník šírky 700 mm, ktorý bude ohraničený záhradným obrubníkom a ošetrový ochrannou geotextíliou proti prerastaniu a zasypaný vymývaným dunajským štrkom. Súčasťou okapového chodníka je drenáž, ktorá je zaústená do vnútroareálovej kanalizácie.

Súvisiace práce :

- ✓ odstránenie betónovej plochy v rozsahu cca 32,8m²
- ✓ výkopové práce
- ✓ osadenie ležatej dažďovej kanalizácie a drenážneho potrubia s úpravou dna a zásypovými vrstvami
- ✓ odstránenie predpokladanej prímurovky vrátane pôvodnej hydroizolácie
- ✓ očistenie základového muriva vysokotlakovým prúdom vody a príprava podkladu na vytvorenie novej zvislej náterovej hydroizolácie na cementovej báze, ktorá bude chránená XPS polystyrénom a nopovou fóliou.

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

3.2 Dodanie predmetu zákazky :

Termín prevzatia staveniska : do 7 dní od výzva objednávateľa

Termín začatia diela : do 7 dní od prevzatia staveniska

Termínu ukončenia a odovzdania diela : 60 dní od prevzatia staveniska, termín realizácie jún – august, najneskôr do 31.08.2016

3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby : Ing. Martina Kováčiková, tel.: 046 5179605, email: martina.kovacikova@prievidza.sk.

4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).

6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto požiadavky.

6.3 Doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).

6.4 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho.

6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien uskutočnených stavebných prác.

6.7 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

7. Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **02.06.2016 do 14,00hod.**

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- 7.3 Ponuky, budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „**Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza**“ – **neotvárať**.
- 7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 03.06.2016 o 9:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je: Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza – zasadačka VI. poschodie .

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- 8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martina Kováčiková

V Prievidzi, 18.5.2016

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Príloha: návrh zmluvy o dielo
projektová dokumentácia
výkaz výmer