

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
			PODLAHA	SOKEL/LIŠTA	STENY	STROP
0.01	ZNÍŽENÝ DVOR					
0.02	DOTAČNÝ BOX	49,99	CEMENTOVÝ POTER			
0.03	SKLAD	17,72	PVC			
0.04	SKLAD	20,98	PVC			
0.05	CHODBA	11,38	PVC			
0.06	ELEKTRÓROZVODŇA	17,00	PVC			
0.07	ARCHÍV	74,96	PVC			
0.08	POČITAREŇ PEŇAZÍ	14,31	GRES			
0.09	CHODBA	21,60	GRES			
0.10	PREDTREZOR	14,03	PVC			
0.11	TREZOR	14,03	PVC			
0.12	STROJOVŇA VZT	36,85	KERAMICKÁ DLAŽBA			
0.13	PLYNOVÁ KOTOLŇA	38,24	KERAMICKÁ DLAŽBA			
0.14	REGULAČNÁ STANICA PLYNU	9,83	CEMENTOVÝ POTER			
0.15	UMYVÁRKA+WC	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA			
0.16	ZÁZEMIE ÚDRŽBY	9,21	PVC			
0.17	CHODBA	27,00	GRES			
0.18	SCHODIŠTE	10,60	GRES			
0.19	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ PRE EZS	5,76	PVC			
0.20	INŠTALAČNÁ CHODBA	7,88	PVC			
0.21	TECHNOLOG. MIESTNOSŤ PRE ŠTRUKT. KABELÁŽ	13,04	PVC			
0.22	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA			
0.23	MONITORING	13,89	PVC			
0.24	CHODBA	4,26	GRES			
0.25	VSTUP ZAMESTNANCOV	7,06	GRES			
0.26	ANGL. DVOREC					
0.27	SKLAD	1,73	PVC			
0.28	SKLAD	6,29	PVC			
SPOLU		477,50				

LEGENDA MATERIÁLOV:

jestvujúce murivo

búracie práce

Poznámka

V úrovni I.PP sa uskutočnia výkopové a búracie práce v nutnom rozsahu v časti anglického dvorčeka, ktorý sa v súčasnosti nachádza pod hlavným vstupom do objektu. V pochôdznej časti dvorčeka sa nachádzajú oceľové trámy, ktoré bude potrebné v časti pod výťah vybúrať. Po celej dĺžke objektu sa nachádza základová doska, ktorej rozmery a vystuženie bude potrebné sondou overiť. Je to potrebný podklad pre statický výpočet nutného základu výťahu.

Bez uvedených vstupov, nie je možné výťah osadiť a nadimenzovať základ.

±0,000=273,30m.n.m
±0,000 úroveň hornej hrany podkladového betónu

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
STATIKA			
INVESTOR	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby Mestského úradu	formát	10 x A 4
		dátum	XII/2016
		Účel	RP
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys I.PP-skutkový stav, búracie práce	Kótované v MM	1:50
			A1

full house
projektová kancelária, s.r.o.
Bruno 433/27, 72 Oravské Bruno
tel.: 0908 309 430