

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
			PODLAHA	SOKEL/LIŠTA	STENY	STROP
1.00	SPEVNENÉ PLOCHY PRED VSTUPOM	6,5	a ZÁMKOVÁ DLAŽBA		POVODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA-NOVÁ MALBA V PRESTOROCH MÚ	
1.01	HLAVNÝ VSTUP	17,77	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.02	VSTUPNÁ HALA	35,67	a2 KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.03	VSTUPNÁ CHODBA	20,25	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.04	INFORMÁTOR	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.05	ZÁZEMIE INFORMÁTORA	14,76	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.06	SCHODISKO	18,10	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.07	HALA	260,34	KERAMICKÁ DLAŽBA		POVODNÁ POVRCHOVÁ	
1.08	BANKOMAT	5,74				
1.09A	BEZP. SCHRÁNKY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.09B	BEZP. SCHRÁNKY	5,92	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.10	HLAVNÁ POKLADŇA	6,98	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.11	CHODBA	24,36	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.12	MALÝ NÁKL. VÝŤAH	0,54	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.13	SCHODISKO	14,25	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.14	WC ŽENY	5,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.15	UMYVÁRKA	6,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.16	UPRATOVAČKA	3,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.17	WC MUŽI	4,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.18	ŠATŇA+DENNÁ MIEST.	17,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD KUCH. LINKY		
1.19	CHODBA	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.20	TREZOR	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.21	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.22	VÝŤAH	1,33				
	SPOLU BEZ TERASY	58,955				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- pôvodné murivo
- porobetónové tvárnice YTONG LAMBDA 300x500x249 na lepidlo

LEGENDA

(1) NOVONAVRHOVANÁ DVERNÁ VÝPLŇ- VIĎ PRÍLOHA Č.1

(9) PRÍSTREŠOK NAD VSTUPOM- VIĎ PRÍLOHA Č.7

S4 -OBVODOVÝ PLÁŠŤ ŠACHTY VÝŤAHU-PRESKLENÁ STENA+ SENDVIČOVÁ OBV. STENA S PREVETRÁVANOU FASÁDOU-DODÁVKA VÝŤAHU
-NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY-DODÁVKA VÝŤAHU

(p1) -NOSNÝ PREKLAD YTONG 300X249X1750

Poznámka

1. PRI REALIZÁCII VÝŤAHOVEJ ŠACHTY, JE POTREBNÉ BETÓNOVÚ ČASŤ ZREALIZOVAŤ MIN. 300MM NAD TERÉN A ZAIZOLOVAŤ.
2. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
3. PRIERAZY V KONŠTRUKCIÁCH PRE INŠTALAČNÉ VEDENIA ZAMERAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

SKLADBA PODLÁH

a — zámková dlažba

a — zámková dlažba - hr. min. 60mm
podkladové lôžko -piesok fr. 0,4mm-hr. 30mm
štrkodrva fr. 16-32mm -hr. 160mm
geotextília 300g/200m2
výkop zeminy zhutnený na 300MPa
rastlý terén

a2 — keramická dlažba -kladacký plán viď výkres č. A 2.3

a2 — keramická dlažba - hr. min. 8mm
flexi lepidlo Kleber hr. 3mm
nivalizačný poter hr. 2-5mm
existujúci cementový poter

±0,000=273,30m.n.m
±0,000 úroveň hornej hrany podkladového betónu

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
ŠTATIKA			
INVESTOR	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby Mestského úradu		formát	10 x A 4
		dátum	XII/2016
		účel	RP
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys I.NP-navrhovaný stav		Kótovanie v MM	1:50

Ing. arch. Zuzana Bodová, Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5432 112

A2.1