

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
			PODLAHA	SOKEL/LIŠTA	STENY	STROP
1.00					VPC OMIETKA, MALBA	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.01	HLAVNÝ VSTUP	17,77	KAMENNÁ DLAŽBA ODSTRÁNENIE 6,4M2			
1.02	VSTUPNÁ HALA	35,67	KERAMICKÁ DLAŽBA ODSTRÁNENIE 8,25M2			
1.03	VSTUPNÁ CHODBA	20,25	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.04	INFORMÁTOR	1,18	KERAMICKÁ DLAŽBA			
			KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.05	ZÁZEMIE INFORMÁTORA	14,76	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.06	SCHODISKO	18,10	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.07	HALA	260,34	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.08	BANKOMAT	5,74				
1.09A	BEZP. SCHRÁNKY	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.09B	BEZP. SCHRÁNKY	5,92	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.10	HLAVNÁ POKLADŇA	6,98	KERAMICKÁ DLAŽBA			
			KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.11	CHODBA	24,36	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.12	MALÝ NÁKL. VÝŤAH	0,54	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.13	SCHODISKO	14,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.14	WC ŽENY	5,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.15	UMYVÁRKA	6,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.16	UPRATOVAČKA	3,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		
1.17	WC MUŽI	4,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD KUCH. LINKY		
1.18	ŠATŇA+DENNÁ MIEST.	17,50	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.19	CHODBA	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.20	TREZOR	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.21	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	0,60				
SPOLU		477,50				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- jestvujúce murivo
- búracie práce
- rozobratie zámkovej dlažby 6,5m2

Poznámka

- X1 vybúranie keramickej dlažby-8,25m2
- X2 odstránenie prestrešenia nad hlavným vstupom
odstránenie prestrešenia nad bankomatom
- X3 odstránenie vstupných automatických dverí 1,8x2,1m
- X4 odstránenie presklených plôch z alu konštrukcie 1,65x2,1-2x
- X5 odstránenie ochrannej navíjacej mreže 5,250x3,875m

Poznámka

1. BÚRACIE PRÁCE JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI, DODRŽIAVAŤ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE VOČBOU SPRÁVNYCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV.
2. VNÚTORNÉ OMIETKY STIEN VO VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH MIESTNOSTIACH BUDÚ ODSTRÁNENÉ V PLNOM ROZSAHU.
3. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
4. PRIERAZY V KONŠTRUKCIÁCH PRE INŠTALAČNÉ VEDENIA ZAMERAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

±0,000=273,30m.n.m
±0,000 úroveň hornej hrany podkladového betónu

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová	
PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová	
STATIKA		
INVESTOR	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza	

NÁZOV A MIESTO STAVBY
Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s.
pre potreby Mestského úradu

formát 10 x A 4
dátum XII/2016
účel RP

NÁZOV VÝKRESU
Pôdorys I.NP-skutkový stav, búracie práce

Kótované v MM
1:50

Ing. Arch. Zuzana Bodová
autorizovaný architekt SKA
Bruna 40/691 32 Dolné Plachtince-Bruno
tel.: 0905 24 10 70

A2