

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m^2]		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
				PODLAHA	SOKEL/LIŠTA	STENY	STROP
2.00	CHODBA	30,89	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRÁNIŤ			ODSTRÁNIŤ
2.01	SCHODISKO	18,10	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.O. = 2200 mm		VPC OMIETKA, MALBA
2.02	KANCELÁRIA	12,97	a2	KOBEREC – ODSTRÁNIŤ			ODSTRÁNIŤ
2.03	KANCELÁRIA	12,92	a2	KOBEREC – ODSTRÁNIŤ			
2.04	HALA	270,42	a1	KERAMICKÁ DLAŽBA 75m2 KOBEREC 195m2			VPC OMIETKA, MALBA
2.05	KANCELÁRIA	16,19	a1	KOBEREC – ODSTRÁNIŤ			
2.06	TREZOR	4,57	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRÁNIŤ		VPC OMIETKA, MALBA	ODSTRÁNIŤ
2.07	CHODBA	22,26	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA
2.08	MALÝ NÁKL. VÝŤAH	0,54	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.09	SCHODISKO	14,25	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.10	WC ŽENY	5,92	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.11	UMYVÁRKA	6,90	a1	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.12	UPRATOVAČKA	3,08	a1	KERAMICKÁ DLAŽBA – ODSTRÁNIŤ		KERAMICKÝ OBKLAD – ODSTRÁNIŤ	
2.13	WC MUŽI	4,47	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.14	SAŤŇA+DENNÁ MIEST.	17,50	a1	KERAMICKÁ DLAŽBA			
2.15	KANCELÁRIA	11,51	a2	KOBEREC – ODSTRÁNIŤ			ODSTRÁNIŤ
2.16	ŠACHTA	0,60	a2	KERAMICKÁ DLAŽBA			VPC OMIETKA, MALBA
SPOLU		453,09					

LEGENDA MATERIÁLOV:

- jestvujúce murivo
- búracie práce murovaných konštrukcií
- búracie práce sadrokartónové konštrukcie

Poznámka

- X6 odstránenie povrchovej úpravy podlahy-keramická dlažba, koberca
- X7 demontáž kaziet-spätná montáž kaziet
- X8 odstránenie plastových výplní 1550x2100mm a posuvných automatických dverí 1600x2100mm
- X9 osdtránenie nerezového obloženia stĺpov
- X10 vybúranie dverí a obložkových zárubní
- X11 vybúranie presklenej interierovej steny -1500x3200mm+1700x3200mm s dverami
- X13 vybúranie okennej hliníkovej výplne 2,625x2700mm+parapet vnútorný a vonkajší
- X15 vybúranie derí a oceľovej zárubne

Poznámka

1. BÚRACIE PRÁCE JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI NORMAMI A VYHLÁŠKAMI, DODRŽIAVAŤ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE VOČIBOU SPRÁVNYCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV.
2. VNÚTORNÉ OMIETKY STIEN VO VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH MIESTNOSTIACH BUDÚ ODSTRÁNENÉ V PLNOM ROZSAHU.
3. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
4. PRIERAZY V KONŠTRUKCIÁCH PRE INŠTALAČNÉ VEDENIA ZAMERAŤ PODĽA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

±0,000=273,30m.n.m
±0,000 úroveň hornej hrany podkladového betónu

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
PROJEKTANT	Ing. Arch. Zuzana Bodová		
STATIKA			
INVESTOR	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza		
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby Mestského úradu	formát	10 x A 4
		dátum	IX/2016
		Účel	PSP
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys II.NP-skutkový stav, búracie práce	Kótované v MM	1:50

Ing. Arch. Zuzana Bodová
Autorizovaný architekt
Bratov KUKUČÍ 32 Chynorany, Slovenia
tel: 0908 919 240

A3